

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Roboty remontowe		
1.1	Gruntowanie podłoża, powierzchnie preparatem Ceresit CT 17	m2	133,395
1.2	Tynki wewnętrzne gipsowe , na ścianach, 1-warstwowe, tynki nakładane ręcznie, grubości 10 mm, obróbka strukturalna		
	Wyczenie ilości robót:		
	pom.0/15	$6,9*2,35*2+2,84*2,35*2-(1,49+1,6+0,98+1,6)*2,0$	34,438000
	pom.1/12	39,61	39,610000
		$6,29*4*2,96-0,8*2,0*5-2,12*2,0-1,64*0,88*2$	59,347200
	RAZEM:	133,395200	m2
1.3	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m2	133,395
1.4	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	133,395
1.5	Gruntowanie podłoża, powierzchnie preparatem Ceresit CT 17		
	Wyczenie ilości robót:		
	I piętro		
	0/3	$2,79*1,97+4,6*2,85$	18,606300
		$2,79*2,35*2-0,8*2,0+2,79*2,35+2,85*2,35-1,43*1,2+(4,6*2,35+1,97*2,35)*2-0,98*2,0$	51,970000
	0/4	$2,58*1,97+3,5*2,58$	14,112600
		$2,58*2,35*2-0,98*2,0-0,77*2,0+2,58*2,35*2-0,77*2,0+3,49*2,35*2$	35,615000
	0/6	2,7	2,700000
		$1,64*2,35*4-0,9*2,0-0,9*2,0-0,9*2,0$	10,016000
	0/7	4,94	4,940000
		$2,26*2,35*4-0,9*2,0*2$	17,644000
	0/8	23,9	23,900000
		$4,88*2,35*4-0,7*2,0-0,9*2,0-1,2*2$	40,272000
	0/9	7,84	7,840000
		$2,8*4*2,35-0,7*2,0*3$	22,120000
	0/10	1,65	1,650000
		$1,28*4*2,35-0,7*2,0$	10,632000
	0/11	6,76	6,760000
		$2,6*4*2,35-0,7*2,0*2$	21,640000
	0/12	53,03	53,030000
		$9,1*2,35*2+5,63*2*2,35-1,28*0,66*4-0,9*2,0+0,3*2*5,63*2$	70,807800
	0/13	7,98	7,980000
		$2,6*2,35*2+3,0*2,35*2-0,9*6*2,0$	15,520000
	0/15	$6,9*2,35*2+2,84*2,35*2-(1,49+1,6+0,98+1,6)*2,0$	34,438000
	II piętro		
			m2
			968,465

1/3	3,9	3,900000		
	1,97*2,96*4-0,9*2,0	21,524800		
1/4	4,7	4,700000		
	2,16*2,96*4-0,8*2,0*3	20,774400		
1/6	12,10	12,100000		
	3,46*2,96*4-1,64*0,88-0,9*2,0	37,723200		
1/7	12,92	12,920000		
	3,59*4*2,96-1,64*0,88-0,9*2,0	39,262400		
1/11	54,75	54,750000		
	7,34*4*2,96-2*0,8*2,0-0,7*2,0-4*1,64*0,88	76,532800		
1/12	39,61	39,610000		
	6,29*4*2,96-0,8*2,0*5-2,12*2,0-1,64*0,88*2	59,347200		
1/14	45,08	45,080000		
	6,71*4*2,96-0,9*2,0-4*2,0*1,2	68,046400		
			RAZEM:	968,464900
1.6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne		m2	968,465
1.7	Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), drzwi plyninowe ościeżnica regulowana + skrzydło+ okucia			
	Wyliczenie ilości robót:			
	0,8*2,0*5	8,000000		
			RAZEM:	8,000000
1.8	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 14 kg		m	4,6
2	Zakup i montaż czujek dymu			
2.1	Czujka dymowa optyczna DOR 40		szt.	3,00
3	Zakup i montaż oświetlenia awaryjnego			
3.1	Oprawy LED przykręcane – E1/AW – AMARO AW1 LED 830 23 WD AW1 ATI cert. CNBOP / producent ES-SYSTEM S.A.		kpl.	6,00
3.2	Oprawy LED przykręcane – E2/AW – AMARO AW1 LED 830 45 WD AW1 ATI cert. CNBOP / producent ES-SYSTEM S.A.		kpl.	20,00
3.3	Oprawy LED przykręcane – H1/AW – COSMO APEX 1060.LED 840 4000lm STPR 27W IP66 DRV AW ATI3 CNBOP / producent ES-SYSTEM S.A.		kpl.	7,00
3.4	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED przykręcane – AW1 – LUMI LUN A 1x1 VWD WH ATI cert. CNBOP / producent ES-SYSTEM S.A.		kpl.	13,00
3.5	Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED przykręcane – AW2 – LUMI LUN A 1x2 ASM N WH ATI cert. CNBOP / producent ES-SYSTEM S.A.		kpl.	5,00
3.6	Oprawy oświetlenia kierunkowego LED przykręcane – EW1 – ARIS ASON 500 LED IP40 ATI cert. CNBOP / producent ES-SYSTEM S.A.		kpl.	21,00
3.7	Oprawy do oświetlenia hydrantu LED przykręcane – AWH – LUMI LUN A 1x3 ASM WH ATI cert. CNBOP / producent ES-SYSTEM S.A.		kpl.	3,00
4	Zakup i montaż stolarki drzwiowej			
4.1	Drzwi wewnętrzne pełne, aluminiowe, kolor profilu RAL 9006, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 , opaska maskująca w kolorze drzwi, po otwarciu zachować światło przejścia 100 cm, wyposażone w klamkę metalową, nierdzewną, kolor srebrny matowy oraz wkładkę z zamkiem z atestem. Wymiary w świetle otworu S x H (cm) 110x205 Wymiary drzwi po otwarciu So x Ho (cm) 100x200 DRZWI PRAWY		szt.	2,00

4.2	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, ze szkleniem mlecznym, kolor profilu RAL 9006, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30 , opaska maskująca w kolorze drzwi, po otwarciu zachować światło przejścia min. 90 cm, wyposażone w klamkę metalową, nierdzewną, kolor srebrny matowy oraz wkładkę z zamkiem z atestem. Wymiary w świetle otworu S x H (cm) 150x205 Wymiary drzwi po otwarciu So x Ho (cm) 140x200	szt.	1,00
4.3	Drzwi wewnętrzne pełne, drzwi modułowe, np. firma Everhouse, model: Milano, kolor srebrny mat, ościeżnica wewnętrzna drewniana blokowa, dodatkowo opaska maskująca w kolorze drzwi. Po otwarciu drzwi zachować światło przejścia min. 90cm. Drzwi wyposażać w klamkę, metalową nierdzewną, kolor srebrny matowy oraz wkładkę z zamkiem atestowanym. Wymiary w świetle otworu S x H (cm) 100x205 Wymiary drzwi po otwarciu So x Ho (cm) 90x200 DRZWI PRAWE	szt.	1,00
4.4	Drzwi wewnętrzne pełne, z otworem (okienkiem) do wydawania, kolor srebrny mat, ościeżnica wewnętrzna drewniana blokowa, dodatkowo opaska maskująca w kolorze drzwi. Po otwarciu drzwi zachować światło przejścia min. 90cm. Drzwi wyposażać w klamkę, metalową nierdzewną, kolor srebrny matowy oraz wkładkę z zamkiem atestowanym. Wymiary w świetle otworu S x H (cm) 100x205 Wymiary drzwi po otwarciu So x Ho (cm) 90x200 DRZWI PRAWE	szt.	1,00
4.5	Drzwi wewnętrzne pełne, z otworem (okienkiem) do wydawania, kolor srebrny mat, ościeżnica wewnętrzna drewniana blokowa, dodatkowo opaska maskująca w kolorze drzwi. Po otwarciu drzwi zachować światło przejścia min. 90cm. Drzwi wyposażać w klamkę, metalową nierdzewną, kolor srebrny matowy oraz wkładkę z zamkiem atestowanym. Wymiary w świetle otworu S x H (cm) 100x205 Wymiary drzwi po otwarciu So x Ho (cm) 90x200 DRZWI LEWE	szt.	1,00
4.6	Drzwi wewnętrzne pełne, drzwi modułowe, np. firma Everhouse, model: Milano, kolor srebrny mat, ościeżnica wewnętrzna drewniana blokowa, dodatkowo opaska maskująca w kolorze drzwi. Po otwarciu drzwi zachować światło przejścia min. 80cm. Drzwi wyposażać w klamkę, metalową nierdzewną, kolor srebrny matowy oraz wkładkę z zamkiem atestowanym. Wymiary w świetle otworu S x H (cm) 90x205 Wymiary drzwi po otwarciu So x Ho (cm) 80x200 DRZWI PRAWE	szt.	1,00
4.7	Drzwi wewnętrzne pełne, drzwi modułowe, np. firma Everhouse, model: Milano, kolor srebrny mat, ościeżnica wewnętrzna drewniana blokowa, dodatkowo opaska maskująca w kolorze drzwi. Po otwarciu drzwi zachować światło przejścia min. 80cm. Drzwi wyposażać w klamkę, metalową nierdzewną, kolor srebrny matowy oraz wkładkę z zamkiem atestowanym. Wymiary w świetle otworu S x H (cm) 90x205 Wymiary drzwi po otwarciu So x Ho (cm) 80x200 DRZWI LEWE	szt.	1,00
5	Zakup i montaż schodolazu		
5.1	Schodolaz z platformą/rampą do wózka inwalidzkiego: - maksymalne obciążenie min. 130 kg; - zasięg na rezerwie min. 3 kondygnacje; - automatyczne hamulce; - blokada urządzenia, jeżeli stan naładowania baterii jest niewystarczający lub obciążenie urządzenia przekracza maksymalny dopuszczalny poziom; - przycisk awaryjnego zatrzymania; - pas bezpieczeństwa; - urządzenie nowe, posiadające wszelkie wymagane atesty oraz dopuszczone do użytku zgodnie z wszelkimi wymaganiami przepisów prawa obowiązującego na terenie RP oraz UE, - min. 2 lata gwarancji.	szt.	1,00