


WZMOCNIENIA:
WZM-1 - WZMOCNIENIE W FORMIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ O GRUBOŚCI MINIMUM 20 CM (GRUBOŚĆ DOPASOWAĆ DO WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCYCH WZMOCNIENI). PŁYTĘ WYLEWAĆ NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE PIWNICY I ZBROIĆ GÓRĄ I DOŁEM SIATKAMI Ø12 15x15 CM. PRĘTY ZBROJENIOWE NALEŻY KOTWIĆ W ISTNIEJĄCYM WZMOCNIENIU FUNDAMENTÓW NA ZAPRAWIE MONTAŻOWEJ CERESIT CX15 NA GŁĘBOKOŚĆ MINIMUM 25 CM, ORAZ W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH. BETON ISTNIEJĄCY NALEŻY OCZYŚCIĆ I ZABRUDZOWAĆ CELEM LEPSZEGO ZAZĘBIANIA SIĘ BETONU ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO. BETON C25/30, OTULINA DOŁEM I GÓRĄ 25 mm.
WZM-2 - WZMOCNIENIE W FORMIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ O GRUBOŚCI MINIMUM 20 CM (GRUBOŚĆ DOPASOWAĆ DO WYSOKOŚCI ISTNIEJĄCYCH WZMOCNIENI). PŁYTĘ WYLEWAĆ NA ISTNIEJĄCEJ POSADZCE PIWNICY I ZBROIĆ GÓRĄ I DOŁEM SIATKAMI Ø12 20x20 CM, PRĘTY ZBROJENIOWE NALEŻY KOTWIĆ W ISTNIEJĄCYM WZMOCNIENIU FUNDAMENTÓW NA ZAPRAWIE MONTAŻOWEJ CERESIT CX15 NA GŁĘBOKOŚĆ MINIMUM 25 CM, ORAZ W ŚCIANACH FUNDAMENTOWYCH. BETON ISTNIEJĄCY NALEŻY OCZYŚCIĆ I ZABRUDZOWAĆ CELEM LEPSZEGO ZAZĘBIANIA SIĘ BETONU ISTNIEJĄCEGO I PROJEKTOWANEGO. BETON C25/30, OTULINA DOŁEM I GÓRĄ 25 mm.

DETAL WYKONANIA WZMOCNIEN FUNDAMENTÓW WZM-1 I WZM-2 (SKALA 1:20)



BETON:
- C20/25 (WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EUROKOD 2")
- B25 (WG. PN-B-03264-2002)>
STAL ZBROJENIOWA:
- ZBROJENIE GŁÓWNE, STRZEMIŃNA, ZBROJ. ROZDZIELCZE:
- GATUNEK: BST 500S, RB500W, B500B, B500SP (ZAMIENNIE)
- GRANICA PLASTYCZNOŚCI: minimum 500 MPa
- KLASA WG. PN-B-03264-2002: AIIIIN
- KLASA WG. PN-EN 1992-1-1:2008 "EC 2": minimum B
OTULINA NOMINALNA: 25 mm

Załączając się wyrażam pełnię świadomości i odpowiedzialności z tytułu o prawie autorskim. Rysunek inżynierski nie może być w całości lub w części przetwarzany, kopiowany lub rozpowszechniany, bez pisemnej zgody firmy a.s.p.i.			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ		
DZIAŁKA NR EWID.	46882		
CMOLAS			
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ		
CMOLAS 274			
39-105 CMOLAS			
TEMAT	KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW		
PROJEKTANT	JOANNA TYBAN - PK60039P000713		
UPR. W SPEC. KONSTR.	BUDOWLANEJ		
SPRAWDZAJĄCY	ANDRZEJ FAŁAT - B-16880		
UPR. W SPEC. KONSTR.	BUDOWLANEJ		
OPRACOWAŁ	PIOTR BUJAK - P.Bujak		
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	03.2019	K-03	KONSTR.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne			
ul. Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel. (017) 788 46 46			