


WIDOK SCHODÓW  
ELEWACJA WSCHODNIA



ZESTAWIENIE STALI:

BIEGI I SPOCZNIKI PROJEKTOWANE						
Nr	ELEMENT	PROFIL	Ilość [szt]	Długość [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Ciężar elementu[kg]
1	SLUP	RK 120x120x5	2	2675	17,80	95,23
2	SLUP	RK 120x120x5	2	2550	17,80	90,78
3	SLUP	RK 120x120x5	3	2610	17,80	139,37
4	SLUP	RK 120x120x5	3	2815	17,80	150,32
5	BELKA	IPE 160	1	2830	15,80	44,71
6	BELKI POLICZKOWE	C 180	2	3490	22,00	153,56
7	BELKI POLICZKOWE	C 180	2	3865	22,00	170,06
8	BELKI SPOCZNIKA	C 180	2	1500	22,00	66
9	BELKI SPOCZNIKA	C 180	2	2930	22,00	128,92
10	BELKI SPOCZNIKA	C 180	2	1635	22,00	71,94
11	BELKI SPOCZNIKA	C 180	2	2840	22,00	124,96
12	BELKI SPOCZNIKA	L 60x60x5	2	2930	4,57	26,78
13	BELKI SPOCZNIKA	L 60x60x5	8	435	4,57	15,9
14	BELKI SPOCZNIKA	L 60x60x5	4	290	4,57	5,3
15	BELKI SPOCZNIKA	L 60x60x5	2	2700	4,57	24,68
16	BELKI SPOCZNIKA	L 60x60x5	4	650	4,57	11,88
17	BELKI SPOCZNIKA	L 60x60x5	4	645	4,57	11,79
18	BELKI SPOCZNIKA	1/2 IPE 160	1	2700	7,90	21,33
19	BELKI SPOCZNIKA	1/2 IPE 160	1	2930	7,90	23,15
20	STEŻENIE	Φ 12	3	1060	0,89	2,82
21	BLACHA	bl. 100x4800x6	7	4800	4,71	158,26
22	KRATA POMOSTOWA – SPOCZNIK	284x149,5	1	2840	29,00	82,36
23	KRATA POMOSTOWA – SPOCZNIK	293x150	1	2930	29,00	84,97
24	KRATA POMOSTOWA – STOPNIE	133x35x3	10	1330	29,00	385,7
25	KRATA POMOSTOWA – STOPNIE	139x35x3	10	1390	29,00	403,1
OGÓŁEM (kg)						2493,88
Połączenia + naddatek 5,0%						124,69
RAZEM DLA JEDNEJ RAMY						2618,58

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

a s p i			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  DZIAŁKA NR EWID. 4688/2 CMOLAS		
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ CMOLAS 274 39-105 CMOLAS		
TEMAT	NADBUDOWA SCHODÓW STALOWYCH WIDOK SCHODÓW		
PROJEKTANT	JOANNA TYBAN PDK/0039/POOK/13 UPR. W SPEC KONSTR. - BUDOWLANEJ		
SPRAWDZAJĄCY	ANDRZEJ FAŁAT B-168/83 UPR. W SPEC KONSTR. - BUDOWLANEJ		
OPRACOWAŁ	PIOTR BUJAK		P. Bujak
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	03.2019		KONSTR.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne			
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46			
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			